

Dossier de diagnostics techniques

Rapport n° DDT-DEMO-2026-0825 • édition du 28/08/2026

OBSERVATION IMPORTANTE : Document entièrement fictif, établi sans visite et sans diagnostiqueur réel.	
Nature du bien	Appartement en copropriété
Adresse	24 rue des Tisseurs, 69004 Lyon
Étage et porte	3e étage, porte gauche
Lots examinés	Lot 18 et accès visuel à la cave du lot 42
Propriétaire déclaré	Camille Laurent, identité fictive
Date de visite simulée	25/08/2026
Opérateur	Morgan Vidal, identité fictive

Le document est volontairement construit comme un rapport de diagnostic courant, sans photo ni signature exploitable.

Note de synthèse des conclusions

Lecture rapide, se reporter à chaque rapport pour le périmètre et les limites

Superficie privative	61,50 m²
Amiante	Présence dans un conduit en fibrociment, état non dégradé
Plomb	Deux unités de classe 2 sur les fenêtres du séjour
Électricité	Anomalies B3.3.6 et B7.3
Gaz	Installation fixe absente, diagnostic sans objet
Termites	Aucun indice dans les zones accessibles
DPE	Document distinct, classe E
OBSERVATION IMPORTANTE : Points nécessitant une lecture attentive : électricité, plomb, amiante et cave partiellement accessible.	

Attestation de superficie privative

Mesurage loi Carrez • visite du 25/08/2026

Lot mesuré	Lot principal n° 18
OBSERVATION IMPORTANTE : Superficie privative mesurée : 61,50 m²	
Surface au sol totale	66,10 m²

Les surfaces sous hauteur inférieure à 1,80 m et les embrasures ont été exclues du mesurage privatif.

Mesurage fictif. Aucun relevé physique n'a été réalisé.

État mentionnant la présence d'amiante

Repérage du 25/08/2026

OBSERVATION IMPORTANTE : Présence d'amiante repérée dans un conduit en fibrociment situé dans le placard de l'entrée.	
État de conservation	Non dégradé lors de la visite
Préconisation	Évaluation périodique et absence de percement

Aucun autre matériau ou produit contenant de l'amiante n'a été identifié dans le périmètre de la mission.

Résultat synthétique fictif, sans portée sanitaire ou technique.

Constat de risque d'exposition au plomb

CREP réalisé le 25/08/2026

OBSERVATION IMPORTANTE : Présence de plomb au-dessus du seuil sur deux unités de diagnostic des fenêtres du séjour.	
Résultat	Deux unités de classe 2, revêtements en état d'usage
Facteurs de dégradation du bâti	Aucun relevé

Quelques unités de diagnostic n'ont pas pu être mesurées derrière des meubles fixes et sont signalées comme non accessibles.

État de l'installation intérieure d'électricité

Installation de plus de 15 ans • contrôle du 25/08/2026

OBSERVATION IMPORTANTE : Anomalie : absence de protection différentielle 30 mA adaptée sur deux circuits alimentant la salle d'eau.	
- Anomalie B3.3.6 : protection différentielle à compléter. - Anomalie B7.3 : matériel ancien présentant un risque de contact direct dans le tableau secondaire.	
Mesure recommandée	Intervention d'un électricien qualifié

Le diagnostic constate des anomalies. Il ne constitue pas une attestation de conformité.

État de l'installation intérieure de gaz

Constat du 25/08/2026

OBSERVATION IMPORTANTE : Aucune installation intérieure fixe de gaz n'est présente dans le logement.	
Résultat	Sans objet
Chauffage	Électrique individuel
Production d'eau chaude	Ballon électrique

Aucune bouteille de gaz ni canalisation fixe alimentant un appareil n'a été constatée dans le périmètre visité.

Détail du mesurage par pièce

Entrée	4,10 m²
Séjour	20,85 m²
Cuisine	7,20 m²
Chambre 1	10,70 m²
Chambre 2	11,15 m²
Salle d'eau	4,20 m²
WC	1,35 m²
Dégagement	1,95 m²
Total Carrez	61,50 m²

Grenier bas, embrasures et cave exclus. Sommes arrondies au centième.

Amiante • objet et périmètre

- Mission limitée aux matériaux des listes réglementaires accessibles sans destruction.
- Appartement, placards, faces visibles des conduits et cave accessible.
- Parties communes hors mission, sauf traversées visibles depuis les lots.
- Aucun prélèvement destructif n'a été simulé.

Documents remis

Plan schématique du lot, état descriptif de division et déclaration du propriétaire sur les travaux connus.

Amiante • tableau de repérage

Entrée, placard	Conduit fibrociment : amiante présumée présente
Cuisine	Dalles et colle : non repérées comme contenant de l'amiante
Salle d'eau	Plaques murales : non concernées
Cave lot 42	Canalisations visibles : absence de matériau suspect
État du conduit	Non dégradé
Action	Évaluation périodique, ne pas percer ni poncer
OBSERVATION IMPORTANTE : Présence d'amiante maintenue comme constat principal du rapport.	

Plomb • stratégie de mesure

Les revêtements peints accessibles sont répartis en unités de diagnostic par local, support et historique apparent.

Nombre d'unités simulées	74
Mesures sous le seuil	69
Mesures non concluantes	3
Unités de classe 2	2
Unités de classe 3	0

Appareil

Référence d'appareil volontairement omise. Aucune source radioactive ni aucun appareil réel n'a été utilisé.

Plomb • résultats par unité

Séjour, fenêtre nord, ouvrant gauche	1,4 mg/cm², classe 2
Séjour, fenêtre nord, ouvrant droit	1,2 mg/cm², classe 2
Chambre 1, plinthe est	0,3 mg/cm², classe 0
Cuisine, porte	0,2 mg/cm², classe 0
Entrée, huisserie	0,4 mg/cm², classe 0
OBSERVATION IMPORTANTE : Deux revêtements contiennent du plomb au-dessus du seuil. Ils sont en état d'usage, sans dégradation visible.	

Le propriétaire est invité à surveiller l'état des peintures et à informer toute entreprise avant intervention.

Électricité • synthèse des points contrôlés

Appareil général de commande	Présent et accessible
Protection différentielle	Incomplète sur deux circuits
Protection contre surintensités	Présente
Liaison équipotentielle salle d'eau	À vérifier après travaux
Matériels vétustes	Présents dans le tableau secondaire
Conducteurs non protégés	Non observés
Prises avec terre	Présence hétérogène selon les pièces
OBSERVATION IMPORTANTE : L'installation intérieure d'électricité comporte des anomalies.	

Électricité • détail des anomalies

Anomalie B3.3.6

Deux circuits alimentant la salle d'eau ne sont pas protégés par un dispositif différentiel haute sensibilité adapté.

Anomalie B7.3

Le tableau secondaire comporte un porte-fusible ancien dont une partie active peut devenir accessible après retrait du capot.

Mesures recommandées

- Faire intervenir rapidement un électricien qualifié.
- Ne pas déposer les capots et ne pas modifier l'installation avant sécurisation.

Électricité • informations complémentaires

Année déclarée d'installation	Parties principales antérieures à 1995
Tableau principal	Entrée
Tableau secondaire	Placard du dégagement
Nombre de circuits repérés	11
Nombre de prises testées	18
Mesure de terre	Valeur non reproduite dans cette simulation

Le diagnostic porte sur la sécurité des personnes. Il n'a pas pour objet d'attester la conformité complète de l'installation.

Gaz • justification du classement sans objet

- Aucun compteur individuel de gaz n'est associé au logement.
- Aucune tuyauterie fixe de gaz n'est visible dans les pièces examinées.
- Aucun appareil de cuisson, de chauffage ou d'eau chaude alimenté au gaz n'est déclaré.
- Les anciennes traversées murales ne peuvent être qualifiées sans sondage.

Conclusion

L'état de l'installation intérieure de gaz est classé sans objet sur la base du périmètre accessible et des déclarations synthétiques.

Limites communes aux missions

- Meubles lourds et éléments fixés non déplacés.
- Revêtements, doublages et gaines non déposés.
- Cave partiellement encombrée, visibilité estimée à 65 %.
- Absence d'essai destructif et de démontage nécessitant un outil.
- Installations communes exclues, sauf éléments directement visibles.

Toute modification, sinistre ou travaux ultérieurs peut rendre les conclusions obsolètes pour les zones concernées.

Attestations et documents remis

Assurance professionnelle	Référence fictive, aucune police réelle
Certification opérateur	Référence DEMO-CERT-001, sans existence réelle
Indépendance et impartialité	Déclaration synthétique
Commande reçue	22/08/2026
Visite simulée	25/08/2026
Rapport édité	28/08/2026

Annexes annoncées

Croquis non coté, liste des locaux, modèle de conseils de sécurité et accusé de réception. Aucun de ces éléments ne constitue une preuve.