

Diagnostic technique global

Conclusions • visite du 12/03/2026

Rapport intégral fictif. Les conclusions servent uniquement au scénario de démonstration.

Clos et couvert

- Toiture : étanchéité dégradée sur le versant nord, intervention prioritaire.
- Façades : enduits localement fissurés, sans désordre structurel visible.

Parties communes

- Escalier : état d'usage satisfaisant.
- Caves : humidité et renouvellement d'air insuffisant dans la zone nord.

Synthèse des priorités

Priorité 1 • 2026 à 2027

Réfection complète de la toiture	96 000 EUR TTC
----------------------------------	----------------

Réduit le risque d'infiltration et protège la charpente. Travaux votés par l'AG du 30/06/2026.

Priorité 2 • 2027 à 2028

Ventilation et assainissement ponctuel des caves	18 000 EUR TTC
--	----------------

Priorité 3 • 2029 à 2031

Ravalement et traitement des fissures d'enduit	124 000 EUR TTC
--	-----------------

Priorité 4 • 2032 à 2035

Réfection de la cage d'escalier et éclairage	26 000 EUR TTC
--	----------------

Projet de plan pluriannuel de travaux

Horizon 2026 à 2035

Coût total indicatif	264 000 EUR TTC
Travaux déjà votés	96 000 EUR TTC
Travaux restant à décider	168 000 EUR TTC

Limites

Les montants constituent des estimations synthétiques. Seuls les travaux de toiture sont votés. Les autres opérations restent à étudier, chiffrer et soumettre aux assemblées futures.

Aucun désordre compromettant immédiatement la stabilité générale de l'immeuble n'a été constaté lors de la visite visuelle.

Méthode et limites de l'inspection

- Inspection visuelle des parties communes accessibles le 12/03/2026.
- Absence de sondage destructif, de calcul de structure et d'analyse en laboratoire.
- Toiture observée depuis une trappe et depuis la cour, sans échafaudage.
- Deux caves encombrées n'ont pas été examinées sur toute leur surface.
- Les réseaux encastrés et fondations ne sont pas visibles.

Documents consultés

Carnet d'entretien, procès-verbaux 2023 à 2025, factures de réparations et plans schématiques fournis par le syndic.

Grille d'état par composant

Charpente	État moyen, contrôle après dépose recommandé
Couverture	État dégradé, priorité forte
Façade rue	État moyen
Façade cour	Fissures d'enduit, état dégradé
Poutre sous cour	Corrosion des appuis, intervention prioritaire
Réseaux d'eau	État moyen
Escalier	État satisfaisant
Ventilation des caves	Insuffisante

Les qualificatifs sont propres à cette simulation et ne valent pas diagnostic d'ingénierie.